

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
 45233140-2 Roboty drogowe  
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w budynku mieszkalnym część remontowa 8% VAT  
 ADRES INWESTYCJI : Szropy 2 gm. Stary Targ  
 INWESTOR : Gmina Stary Targ  
 ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ  
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
 BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła  
 DATA OPRACOWANIA : 21.09.2015

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2013

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 21.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SZROPY 2 - Mieszkania</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty remontowe w mieszkaniach</b>			
1	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		91.32+121.47+122.32+69.66+91.87	m <sup>2</sup>	496.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>496.640</b>
2	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		53.88+39.07+59.27+39.07+17.40	m <sup>2</sup>	208.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.690</b>
3	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		496.64+208.69	m <sup>2</sup>	705.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>705.330</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej C.O.</b>			
4	KNR 4-01 d.1. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.6*0.6*0.24*9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.778	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.778</b>
5	KNR 2-17 d.1. 0113-01 2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % - wstawienie rury kwasowej 4.25 * 9	m		
			m	38.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.250</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0323-03 2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>SZROPY 2 - Klatka schodowa</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
7	KNR 4-01 d.2. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.0 *2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
8	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		31.97	m <sup>2</sup>	31.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.970</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty remontowe budowlane</b>			
9	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		31.97	m <sup>2</sup>	31.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.970</b>
10	KNR 0-12 d.2. 1119-02 2	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		39.13	m	39.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.130</b>
11	KNR 2-02 d.2. 1204-04 2	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>