

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w budynku mieszkalnym część remontowa 23%
VAT
ADRES INWESTYCJI : Szropy 2 gm. Stary Targ
INWESTOR : Gmina Stary Targ
ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20	m		
d.1	0401-02	cm w gruncie kat.III-IV	m	82.500	
		82.5			
				RAZEM	82.500
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-	m		
d.1	0407-03	wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	82.500	
		82.5			
				RAZEM	82.500
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na po-	m ²		
d.1	0104-01	szerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	99.000	
		82.5*1.2			
				RAZEM	99.000
4	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu	m ²		
d.1	0320-02	60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem	m ²	99.000	
		spoin piaskiem			
		82.5*1.2			
				RAZEM	99.000
2		INSTALACJE SANITARNE			
2.1		Przyłącza kanalizacyjne ze zbiornikiem			
5	KNR-W 2-	Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC łączonych na wcisk i	m		
d.2.	18 0807-	uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 160 mm			
1	04				
		Obmiar dodatkowy	przy-		5.000
		5	łącz.		
		8.6+9.4+4.2+5.8+7.3+5.9	m	41.200	
				RAZEM	41.200
2.2		Przyłącza wodociągowe ze studniami wodomierzowymi			
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębierny-	m ³		
d.2.	0215-06	mi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	175.500	
2		1.8*1.25*78			
				RAZEM	175.500
7	KNR 2-18	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych	m		
d.2.	0408-01	WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. I-II	m	12.000	
2		12			
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-18	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlor-	m		
d.2.	0207-01	ku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o	m	78.000	
2		śr.zewn. 63 mm			
		78			
				RAZEM	78.000
9	KNR 2-18	Studzienki wodomierzowe z wyposażeniem	szt.		
d.2.	0625-03		szt.	5.000	
2	analogia	5			
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-18	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nasady rurowe	szt.		
d.2.	0902-01	(opaski) na istniejących rurociągach o śr. 63 mm	szt.	5.000	
2		5			
				RAZEM	5.000