

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
 45233140-2 Roboty drogowe  
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w budynku mieszkalnym - część inwestycyjna  
 ADRES INWESTYCJI : Szropy 2 gm. Stary Targ  
 INWESTOR : Gmina Stary Targ  
 ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ  
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
 BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła  
 DATA OPRACOWANIA : 21.09.2015

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2013

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 21.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Przyłącza kanalizacyjne ze zbiornikiem</b>			
1	KNR-W 2- d.1. 25 0519- 1 02	Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o śr.80 mm wykonane sposobem studniarskim do głębokości 3 m - budowa szambo rozsączające	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 2-28 d.1. 0604-01 1	Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki - mieszacze o masie do 0.8 t  0.8	t  t	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
3	KNR 2-28 d.1. 0604-03 1	Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki - aeratory powierzchniowe o masie do 0.9 t  0.9	t  t	  0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
4	KNR 2-28 d.1. 0605-03 1	Instalacje złóż biologicznych - komora kontrolna o masie do 2.2 t  2.2	t  t	  2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
5	KNR 2-28 d.1. 0606-01 1	Zespoły urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków o masie do 8.6 t  8.6	t  t	  8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
6	KNR 2-28 d.1. 0703-04 1	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm  48	m  m	  48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>