

NIERUCHOMOŚCI

mgr Andrzej Marciniak

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W STARYM TARGU

Adres: UL. 22 LIPCA 1, 82-410 STARY TARG

Przedmiot zamówienia wg CPV :

- | | |
|----------------|--|
| 45.33.11.00 -7 | - instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45.33.10.00-6 | - instalowanie urządzeń grzewczych |
| 45.00.00.00-7 | - roboty budowlane |
| 45.30.00.00-0 | - roboty instalacyjne w budynkach |
| 45.32.10.00-6 | - izolacja cieplna |
| 45.40.00.00-1 | - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 44.22.10.00-5 | - okna, drzwi i podobne elementy; |
| 71.00.00.00-8 | - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |

Zamawiający:

URZĄD GMINY W STARYM TARGU, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 20,
82-410 STARY TARG

Dokumentację opracował:

mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EL/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym

A.M. NIERUCHOMOŚCI
Andrzej Marciniak
82-440 Dzierżgoń, ul. 1-go Maja 4
tel. (055) 276 21 92, kom. 691 659 930
NIP 579-145-89-03

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

I. Opis ogólny przedmiotu opracowania

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu

1.2. Przedmiot i zakres robót termo modernizacyjnych

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu po termomodernizacji

1.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

1.3. Wykaz aktów prawnych

I

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Stary Targ na dz. nr 258/1.

Zamawiający przewiduje dla budynków wykonanie następujących prac:

- wymianę zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 52,20 m²;
- docieplenie zewnętrznych ścian budynku płytami styropianowymi gr. 12 cm w ilości 710 m²;
- docieplenie konstrukcji dachu wełna mineralną gr. 12 cm;
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w ilości 330 m²;
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż solarów słonecznych;

Budynek gminnego ośrodka kultury został wzniesiony w technologii tradycyjnej

- murowanej.

Ściany zewnętrzne murowane, stropy wewnętrzne żelbetowe z wylewką betonową, dach płaski kryty papą. Budynek niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu.

1.1.1. Dane liczbowe charakteryzujące budynek

- powierzchnia zabudowy - 327,60 m²;
- powierzchnia użytkowa - 812,94 m²;
- kubatura - 2250 m³;

1.1.2. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	0,54	W/m ² K
Dach/stropodach	0,66	W/m ² K
Strop piwnicy	---	W/m ² K
Okna	2,90; 1,10	W/m ² K
Drzwi/bramy	3,20; 1,40	W/m ² K
Okna połaciowe	---	W/m ² K
Podłogi na gruncie	0,38	W/m ² K
Drzwi wewnętrzne	2,20	W/m ² K
Ściany wewnętrzne	1,60; 2,74; 2,19	W/m ² K
Stropy wewnętrzne	0,62	W/m ² K

1.2. Przedmiot i zakres robót termo modernizacyjnych

wymiana stolarki

Wymiana obejmuje wymianę okien i drzwi drewnianych na PCV w kolorze białym, z szybą o współczynniku U dla okien =1,1, dla drzwi zewn. = 1,4 W/m²*K. Wymianie podlegają również parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości 25 cm, parapety wewnętrzne PCV.

Projektowana stolarka okienna zachowuje wielkość, kształt oraz szprosły stolarki wymienianej.

izolacja cieplna dachu

Izolację cieplną wykonać należy za pomocą płyty warstwowa z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH grubości 12 cm, mocowanej zgodnie z technologią producenta.

roboty rozbiórkowe

Do rozbiórki przewidziane są rury spustowe (przewidziane do ponownego wykorzystania).

obróbki blacharskie

Podokienniki wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym z jednego elementu, zakończone elementami z tworzywa sztucznego.

docieplenie ścian

Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać frezowanymi płytami ze styropianu EPS 80-036 FASADA, gr. 12 cm mocowany na klej i zakotwiony kołkami plastikowymi. Ościeża ocieplić styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 3 cm. Ściany cokołów ocieplić styropianem EPS 100-038 DACH/PODŁOGA płytami frezowanymi gr. 5 cm. Kolorystyka elewacji w kolorze piaskowym-

wymiana systemu grzewczego.

Wymiana rur stalowych na rury miedziane o średnicach od fi15 do fi 28. Na wszystkich grzejnikach zostaną zamontowane zawory termostatyczne. W celu bardziej prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza i zwiększenia wydajności grzejników, zostaną zdemontowane istniejące obudowy drewniane z grzejników zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych. W miejsce istniejących grzejników żeliwnych i rur zamontowane zostaną grzejniki płytowe prawidłowo zlokalizowane w pomieszczeniu. Wymianie podlegać będą podlegać wszystkie grzejniki.

montaż solarów słonecznych.

W celu podgrzewania ciepłej wody w okresie letnim, wiosennym i jesiennym, zamontowany zostanie zestaw solarny z zasobnikiem ciepłej wody z pompą obiegową, zaworem trójdrożnym, połączonym z systemem grzewczym (kociołem).

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu po termomodernizacji

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	0,54	0,24
2.2.2.	Dach/stropodach	0,66	0,21
2.2.3.	Strop piwnicy	----	----
2.2.4.	Okna	2,90; 1,10	1,10; 1,10
2.2.5.	Drzwi/bramy	3,20; 1,40	3,20; 1,40
2.2.6.	Podłogi na gruncie	0,38	0,38
2.2.7.	Drzwi wewnętrzne	2,20	2,20
2.2.8.	Ściany wewnętrzne	1,60; 2,74; 2,19	1,60; 2,74; 2,19
2.2.9.	Stropy wewnętrzne	0,62	0,62

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,755	0,755
2.3.2.	Sprawność przesyłania	0,900	0,950
2.3.3.	Sprawność regulacji	0,786	0,829
2.3.4.	Sprawność wykorzystania	0,900	0,940
2.3.5.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia	0,750	0,850
2.3.6.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby	0,980	0,950

2.5. Charakterystyka energetyczna budynku		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
2.5.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	97,13	74,85
2.5.2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]	13,25	11,16
2.5.3.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględniania h i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	431,87	289,33
2.5.4.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem h i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	660,29	418,06
2.5.5.	Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok]	108,03	90,97
2.5.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok]	171,36	----
2.5.7.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględniania η i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m ³ rok)]	53,49	35,83
2.5.8.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym	81,78	51,78

	z uwzględnieniem η i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m ³ rok)]		
2.5.9.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem η i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m ² rok)]	225,62	142,85

1.2.2.. Ogólne zalecenia funkcjonalno-użytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych, a w szczególności temperatur.

Automatyka sterująca pracą instalacji c.o. musi pozwalać na swobodne programowanie (programator czasowy) obniżen temperatur w pomieszczeniach w okresie ich nie używania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od zajęć).

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu w
n/w

- sale lekcyjne, gabinety, biura - 20 °C
- korytarze, halle, sale gimnastyczne, WC - 16 °C
- natryski, pomieszczenia sanitarne - 24 °C

1.2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji


Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym.

Prace winny być zaplanowane w taki sposób, aby utrzymać ciągłość zaopatrzenia obiektu w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewania (w sezonie grzewczym, tj. od 1 października do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w ciepłą wodę i ogrzewaniu spowodowane odłączaniem wycofywanych i przyłączaniem nowych urządzeń nie powinny obejmować całego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczególne części. Gdyby musiały wystąpić takie przerwy w skali całego obiektu, nie mogą przekraczać jednorazowo 24 h i muszą być zapowiadane Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zajdzie uzasadniona konieczność dłuższych przerw, musi być ona uzgodniona z Zamawiającym co do terminu i czasu trwania.

1.3. Wykaz aktów prawnych

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - Dz.U. 1994, Nr 89
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- PN-EN ISO 6946:2002, „Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła - Metoda obliczania”
- PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych”, (uchwała nr 7/98 PKN z dnia 28.01.1998 r.)
- PN-B-03406: 1994, „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m³” (uchwała nr 29/94-0 PKN z dnia 22 .12.1994 r.),
- PN-82/B-02402; „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”,
- PN-82/B-02403; „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”,
- PN-83/B-03430, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”,
- PN-91/B-02419, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych”,
- PN-91/B-02420, „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.



Arkusz A

