

Przedmiar robót 8/07/Rd/2013

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45442100-8 - Roboty malarskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Budowa Remont budynku sanitarno - szatniowego
Stary Targ, ul. Sportowa 1, dz. nr 322/2

Inwestor Gmina Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ

Biuro kosztorysowe AM NIERUCHOMOŚCI Andrzej Marciniak
ul. 1-go Maja 4
82-440 Dzierzgoń

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EI/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanych

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

21.07.2013 Dzierzgoń

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

A. M. NIERUCHOMOŚCI
Andrzej Marciniak
82-440 DZIERZGOŃ, ul. 1 Maja 4
☎ 55 276 21 92 ☎ 691 658 930
NIP 579-145-89-03 REGON 192606481

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
DOCIEPLENIE STROPODACHU					
1	KNR 4-04 0509/03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	140,000
2	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	29,900
3	KNR 4-01 0535/06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,000
4	KNR 4-01 0535/04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,000
5	KNR 2-02 0409/06		Wiatrownice przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. z bali o przekroju 50*120 mm	m3	0,330
6	KNR 0-22 0527/01		Krycie dachów styropapą na podłożu betonowym	m2	140,000
7	NNRNKB 202 0541/02		(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	44,100
8	NNRNKB 202 0546/01		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	21,000
9	NNRNKB 202 0546/02		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	2,000
10	NNRNKB 202 0546/04		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	2,000
11	NNRNKB 202 0550/03		(z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m	6,000
12	NNRNKB 202 0550/07		(z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	6,000
13	KNR 4-01 0726/02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	4,000
14	KNR K-04 0202/02		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	4,000
MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH					
15			Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania wody ciepłej	kpl	1,000

Nr	Opis robót
	DOCIEPLENIE STROPODACHU
	MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	310,025		
		Razem	310,025		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,343		
2	Blacha powlekana płaska	m2	54,243		
3	Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,017		
4	Denka rynnowe	szt	2,000		
5	Farba SILIKATOWA SA	dm3	1,200		
6	Gaz propan-butan	kg	65,828		
7	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,633		
8	Klej	dm3	0,048		
9	Kolanka okrągłe	szt	6,000		
10	Kolektory słoneczne wraz z urządzeniami do podłączenia wody ciepłej	kpl	1,000		
11	Kominki wentylacyjne	szt	2,800		
12	Lej spustowe	szt	2,000		
13	Lepik asfaltowy Abizol	kg	224,000		
14	Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	165,200		
15	Piasek do zapraw	m3	0,092		
16	Rury spustowe okrągłe z PVC	m	6,060		
17	Rynny dachowe z PVC śr. 115 mm	m	21,420		
18	Styropian PS20SE jednostronnie oklejony gr. 12 cm	m2	154,000		
19	Uchwyty do rur spustowych	kpl	3,000		
20	Uchwyty rynnowe	kpl	42,000		
21	Wapno suchogaszone	t	0,023		
22	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	758,520		
23	Woda z rurociągu	m3	0,021		
24	Xylomit popularny	kg	0,135		
25	Zaprawa cementowa M 80	m3	0,044		
26	Złączki rynnowe	szt	5,250		
27	Złączki	szt	1,440		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,160		
2	Środek transportowy	m-g	2,334		
3	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.	m-g	0,120		
4	Wyciąg	m-g	0,892		
		Razem	3,506		