

Przedmiar robót 9/07/Rd/2013

Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421131-1 - Instalowanie drzwi 45442100-8 - Roboty malarskie 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Budowa	Remont Zespołu Szkół Stary Targ Stary Targ, ul. Świerczewskiego 37A, dz. nr 253/9
Inwestor	Gmina Stary Targ ul. Świerczewskiego 20 82-410 Stary Targ
Biuro kosztorysowe	AM NIERUCHOMOŚCI ul. 1-go Maja 4 82-440 Dzierzgoń

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

21.07.2013 Dzierzgoń

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. bud. 1632/EI/91
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym

A.M. NIERUCHOMOŚCI
Andrzej Marciniak
82-440 Dzierzgoń, ul. 1-go Maja 4
tel. (055) 276 21 92, kom. 691 658 930
NIP 579-145-89-03

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
1	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	200,000
2	KNR 0-23 2611/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	2.000,000
3	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	2.000,000
4	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	330,000
5	KNR 0-23 2612/03		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	12.000,000
6	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	2.000,000
7	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	330,000
8	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	1.351,000
9	KNR 0-23 0931/01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	2.330,000
10	KNR 0-23 0931/02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	2.330,000
11	KNR K-04 0202/02		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	2.330,000
12	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m2	2.000,000
13	NNRNKB 202 0541/02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	139,000
REMONT DACHU BUDYNKU					
14	KNR 4-01 0410/08		Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grub. 12.5 mm - płyt gipsowo - kartonowych	m2	1.300,000
15	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	1.300,000
16	KNR 2-02 0815/05		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitych z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	1.300,000
17	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1.300,000
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
18	KNR 0-19 0928/10		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	340,860
19	KNR 4-01 0354/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	285,000
20	KNR 2-02 1203/01		Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2	m2	3,600
21	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 0129/02		Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	126,000
MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH					
23			Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania wody ciepłej	kpl	1,000
WYMIANA INSTALACJI C.O.					
24	KNR-W 4-02 0506/01		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	411,000
25	KNR-W 4-02 0512/01		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	81,000
26	KNR-W 4-02 0520/01		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.	81,000
27	KNR 2-15 0403/01		Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	461,000
28	KNR 2-15 0422/01		Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	81,000
29	KNR 2-15 0415/01		Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm termostatyczny	szt.	81,000
30	KNR 2-15 0415/01		Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm na powrocie	szt.	81,000
31	KNR 2-15 0419/04		Grzejniki stalowe dwupłytowe wys. 600 mm	kpl.	81,000
32	KNR 2-15 0404/01		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	81,000
33	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	252,000
34	KNR 4-01 1204/02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	252,000
35			Montaż automatyki pogodowej	kpl	1,000
36			Montaż automatyki czasowej	kpl	1,000