

## Przedmiar robót 13/07/Rd/2013

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych  
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421131-1 - Instalowanie drzwi  
45442100-8 - Roboty malarskie  
45443000-4 - Roboty elewacyjne  
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Budowa Remont Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich  
Waplewo Wielkie, dz. nr 76

Inwestor Gmina Stary Targ  
ul. Świerczewskiego 20  
82-410 Stary Targ

Biuro kosztorysowe AM NIERUCHOMOŚCI  
ul. 1-go Maja 4  
82-440 Dzierzgoń

---

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

---

21.07.2013 Dzierzgoń

*mgr inż. Andrzej Marciniak*  
upr. bud. 1632/EI/91  
w zakr. konstrukcyjno-budowlanym

A.M. NIERUCHOMOŚCI  
Andrzej Marciniak  
82-440 Dzierzgoń, ul. 1-go Maja 4  
tel. (055) 276 21 92, kom. 691 658 930  
NIP 579-145-89-03

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	580,000
2	KNR 0-23 2611/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	580,000
3	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	580,000
4	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	140,000
5	KNR 0-23 2612/03		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	3.480,000
6	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	580,000
7	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	140,000
8	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	183,000
9	KNR 0-23 0931/01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	720,000
10	KNR 0-23 0931/02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego baranek gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	720,000
11	KNR K-04 0202/02		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	720,000
12	KNR 2-02 1610/01		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m2	700,000
13	NNRNKB 202 0541/02		(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	101,000
<b>DOCIEPLENIE STROPODACHU</b>					
14	KNR 4-04 0509/03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	346,000
15	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	38,500
16	KNR 4-01 0535/06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000
17	KNR 4-01 0535/04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000
18	KNR 2-02 0409/06		Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. z bali o przekroju 50*120 mm	m3	0,460
19	KNR 0-22 0527/01		Krycie dachów styropapą na podłożu betonowym	m2	346,000
20	NNRNKB 202 0541/02		(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	76,000
21	NNRNKB 202 0546/01		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	50,000
22	NNRNKB 202 0546/02		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych		

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt.	4,000
23	NNRNKB 202 0546/04		(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	4,000
24	NNRNKB 202 0550/03		(z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m	40,000
25	NNRNKB 202 0550/07		(z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	12,000
26	KNR 4-01 0726/02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m2	12,000
27	KNR K-04 0202/02		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	12,000
<b>MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH</b>					
28			Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzania wody ciepłej	kpl	1,000
<b>WYMIANA INSTALACJI C.O.</b>					
29	KNR-W 4-02 0506/01		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	350,000
30	KNR-W 4-02 0512/01		Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	42,000
31	KNR-W 4-02 0520/01		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10	kpl.	42,000
32	KNR 2-15 0403/01		Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	350,000
33	KNR 2-15 0422/01		Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,plytowych	kpl.	42,000
34	KNR 2-15 0415/01		Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm termostatyczny	szt.	42,000
35	KNR 2-15 0415/01		Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm na powrocie	szt.	42,000
36	KNR 2-15 0419/04		Grzejniki stalowe dwupłytkowe wys. 600 mm	kpl.	42,000
37	KNR 2-15 0404/01		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.	42,000
38	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	145,000
39	KNR 4-01 1204/02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	145,000
40			Montaż automatyki pogodowej	kpl	1,000
41			Montaż automatyki czasowej	kpl	1,000

Nr	Opis robót
	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
	DOCIEPLENIE STROPODACHU
	MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
	WYMIANA INSTALACJI C.O.