

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45233140-2 Roboty drogowe  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w pałacu  
ADRES INWESTYCJI : Jodłówka 1 gm. Stary Targ  
INWESTOR : Gmina Stary Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła  
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2014

---

Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.09.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PAŁAC JODŁÓWKA - Mieszkanie nr 3</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  56.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.320	  56.320
				<b>RAZEM</b>	<b>56.320</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty remontowe budowlane</b>			
3	KNR 4-01 d.1. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.1*30%*(3.71*2+3.17*2+3.39*2+3.71*2+3.7*2+2.7*2+5.5*2+4.6*2)-6*0.8*2.05-1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.803	  44.803
				<b>RAZEM</b>	<b>44.803</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 30%*56.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.896	  16.896
				<b>RAZEM</b>	<b>16.896</b>
5	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  3.1*(3.71*2+3.17*2+3.39*2+3.71*2+3.7*2+2.7*2+5.5*2+4.6*2)-6*0.8*2.05-1.0*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  177.086	  177.086
				<b>RAZEM</b>	<b>177.086</b>
6	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  56.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.320	  56.320
				<b>RAZEM</b>	<b>56.320</b>
7	KNR 0-12 d.1. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  2.0*(1.71*2+1.17*2)+1.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.620	  14.620
				<b>RAZEM</b>	<b>14.620</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  177.086+56.32-14.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218.486	  218.486
				<b>RAZEM</b>	<b>218.486</b>
9	KNR 2-02 d.1. 0610-05 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB3 poziome na sucho - jedna warstwa  49.82+6.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.320	  56.320
				<b>RAZEM</b>	<b>56.320</b>
10	KNR 2-02 d.1. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex  56.32-6.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.820	  49.820
				<b>RAZEM</b>	<b>49.820</b>
11	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  49.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.820	  49.820

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>49.820</b>
12	KNR 2-02 d.1. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane  64.28	m  m	  64.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.280</b>
13	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  6.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
14	KNR 2-02 d.1. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone  4*0.8*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
16	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania  0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej wod - kan</b>			
17	KNR 2-15 d.1. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych  25	m  m	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
18	KNR 2-15 d.1. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 2-15 d.1. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 2-15 d.1. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 2-15 d.1. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 d.1. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm <sup>3</sup>  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 d.1. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
25	KNR 2-15 d.1. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR 2-15 d.1. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 2-15 d.1. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 d.1. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-15 d.1. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej C.O.</b>			
31	d.1. kalk. włas- 4 na	Remont trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>PAŁAC JODŁÓWKA - Mieszkanie nr 5</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
32	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		64.21	m <sup>2</sup>	64.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.210</b>
33	KNR 4-04 d.2. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		14.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
34	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.2</b>		<b>Roboty remontowe budowlane</b>			
35	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.1*30%*(3.9*2+3.3*2+2.6*2+3.6*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+5.16*2+3.5*2+6.1*2)-8*0.8*2.05-1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.057	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.057</b>
36	KNR 4-01 d.2. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 64.21*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.263</b>
37	KNR 2-02 d.2. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*(3.9*2+3.3*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+5.16*2+3.5*2+6.1*2)-8*0.8*2.05-1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	203.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.814</b>
38	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 64.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.210</b>
39	KNR 0-12 d.2. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(3.6*2+2.6*2)+1.0*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>
40	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 203.814+64.21-27.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.124</b>
41	KNR 2-02 d.2. 0610-05 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB3 poziome na sucho - jedna warstwa 56.65+7.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.210</b>
42	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 64.21-7.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.650</b>
43	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 56.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.650</b>
44	KNR 2-02 d.2. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 5.16*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+6.1*2+3.5*2+2.6*2+3.6*2	m m	68.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.640</b>
45	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 7.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02 d.2. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt.  szt.	  5.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>5.000</b>
47	KNR 2-02 d.2. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  5*0.8*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.200	  <b>RAZEM</b>
					<b>8.200</b>
48	KNR 2-02 d.2. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania  0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	  <b>RAZEM</b>
					<b>1.845</b>
<b>2.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej wod - kan</b>			
49	KNR 2-15 d.2. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta- lowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkal- nych 25	m  m	  25.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>25.000</b>
50	KNR 2-15 d.2. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 4	szt.  szt.	  4.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>4.000</b>
51	KNR 2-15 d.2. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt.  szt.	  4.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>4.000</b>
52	KNR 2-15 d.2. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt.  szt.	  3.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>3.000</b>
53	KNR 2-15 d.2. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt.  szt.	  1.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>1.000</b>
54	KNR 2-15 d.2. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>1.000</b>
55	KNR 2-15 d.2. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6	m  m	  6.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>6.000</b>
56	KNR 2-15 d.2. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 14	m  m	  14.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>14.000</b>
57	KNR 2-15 d.2. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt.  szt.	  4.000	  <b>RAZEM</b>
					<b>4.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	KNR 2-15 d.2. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR 2-15 d.2. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR 2-15 d.2. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	KNR 2-15 d.2. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNR 2-15 d.2. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej C.O.</b>			
63	kalk. włas- 4 na	Remont trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>PAŁAC JODŁÓWKA - Mieszkanie nr 6</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
64	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		93.84	m <sup>2</sup>	93.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.840</b>
65	KNR 4-01 d.3. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
66	KNR 4-01 d.3. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1*0.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.252</b>
<b>3.2</b>		<b>Roboty remontowe budowlane</b>			
67	KNR 4-01 d.3. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.1*30%*(4.78*2+5.45*2+7.54*2+5.2*2+3.14*2+3.55*2+3.0*2+3.6*2+4.34*2+4.9*2)-8*0.9*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.870</b>
68	KNR 4-01 d.3. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30%*93.84	m <sup>2</sup>	28.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.152</b>
69	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  3.1*(4.78*2+5.45*2+7.54*2+4.2*2+3.14*2+3.55*2+3.0*2+3.6*2+4.34*2+4.9*2)-8*0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  261.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.140</b>
70	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  93.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.840</b>
71	KNR 0-12 d.3. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej  2.0*(2.55*2+3.1*2)+1.0*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.700</b>
72	KNR 2-02 d.3. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  261.14+93.84-25.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  329.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.280</b>
73	KNR 2-02 d.3. 0610-05 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB3 poziome na sucho - jedna warstwa  83.486+10.354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.840</b>
74	KNR 2-02 d.3. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex  93.84-10.354	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.486</b>
75	KNR 2-02 d.3. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  83.486	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.486</b>
76	KNR 2-02 d.3. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane  5.45*2+4.78*2+7.54*2+4.2*2+3.14*2+3.55*2+4.0*2+4.6*2+4.8*2+2.4*2	m  m	  88.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.920</b>
77	KNR 0-12 d.3. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  3.34*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.354</b>
78	KNR 2-02 d.3. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
79	KNR 2-02 d.3. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  5*0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 2-02 d.3. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania  0.9*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>3.3</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej wod - kan</b>			
81	KNR 2-15 d.3. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta- lowe ocynkow.o łącz.zgwintow., na ścianach w bud.mieszkal- nych 25	m  m	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
82	KNR 2-15 d.3. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
83	KNR 2-15 d.3. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
84	KNR 2-15 d.3. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
85	KNR 2-15 d.3. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
86	KNR 2-15 d.3. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm <sup>3</sup> 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	KNR 2-15 d.3. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
88	KNR 2-15 d.3. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 14	m  m	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
89	KNR 2-15 d.3. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
90	KNR 2-15 d.3. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR 2-15 d.3. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt.  szt.	  1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	KNR 2-15 d.3. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	KNR 2-15 d.3. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy lub brodzików  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 2-15 d.3. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.4</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnej C.O.</b>			
95	kalk. włas- 4 na	Remont trzonu kuchennego  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>