


PRZEKRÓJ


1:50



SZ	Ściana zewnętrzna
	wyprawa klejowa 1,5cm
	styropian 12cm
	istniejąca ściana

SF	Ściana fundamentowa
	styrodur 8cm
	izolacja bitumiczna
	istniejąca ściana

D	Dach
	blachodachówka
	łaty 4x5cm co 32-38cm
	kontrłaty 2,5x8cm
	folia wysokoparoprzepuszczalna
	pustka powietrzna
	wełna mineralna 10cm
	istn. wełna mineralna 15cm
	istniejąca podsufitka



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE: PRZEBUDOWA I REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Projektant mgr inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002	Skala 1:50
LOKALIZACJA: ZIELONKI, OBR. SZROPY, GMINA STARY TARG DZ. NR 224/35, 224/41	Sprawdzający mgr inż. arch. Ł. Papaj upr. nr 456/POOKK/2011	Nr rys. 2
TYTUŁ RYS. BUDYNEK URZĄDZENIA DRAIMAD - przekrój	Sprawdzająca mgr inż. A. Sinkowska upr. nr POM/0362/PWBKb/15	Data listopad 2016r.