
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w pałacu
ADRES INWESTYCJI : Mleczewo 1 gm. Stary Targ
INWESTOR : Gmina Stary Targ
ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie na szczycie po lewej stronie | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-04 d.1. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.85*4.12+1.89*3.85+2.48*3.72+2.88*3.72 | m ² m ² | 43.078 | |
| | | | | RAZEM | 43.078 |
| 2 | KNR 4-01 d.1. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 1.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 3 | KNR 4-01 d.1. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*(2*2.85+2*4.12+2*1.89+2*1.33+2*1.89+2*2.14+2*2.28+2*1.89+2*3.72+2*2.88+2*2.48+2*3.72)*20% | m ² m ² | 39.923 | |
| | | | | RAZEM | 39.923 |
| 4 | KNR 4-01 d.1. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) (1.89*1.53+1.89*3.85+3.85*4.12+3.72*2.48+1.89*2.28+2.88*3.72)*20% | m ² m ² | 10.056 | |
| | | | | RAZEM | 10.056 |
| 5 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.2*(2*3.85+2*4.12+2*1.89+2*1.33+2*1.89+2*2.14+2*2.28+2*1.89+2*3.72+2*3.85+2*2.88+2*3.72) | m ² m ² | 214.784 | |
| | | | | RAZEM | 214.784 |
| 6 | KNR 2-02 d.1. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.89*1.53+1.89*3.85+3.85*4.12+3.72*2.48+1.89*2.28+2.88*3.72 | m ² m ² | 50.279 | |
| | | | | RAZEM | 50.279 |
| 7 | KNR 0-12 d.1. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(1.89*2+2.28*2)+1.0*(3.72+2*1.48) | m ² m ² | 23.360 | |
| | | | | RAZEM | 23.360 |
| 8 | KNR 2-02 d.1. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 214.784+50.279-23.36 | m ² m ² | 241.703 | |
| | | | | RAZEM | 241.703 |
| 9 | KNR 2-02 d.1. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 4.12*3.85+2.88*3.72 | m ² m ² | 26.576 | |
| | | | | RAZEM | 26.576 |
| 10 | KNR 2-02 d.1. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 26.576 | m ² m ² | 26.576 | |
| | | | | RAZEM | 26.576 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 11 | KNR 2-02 d.1. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 2*3.85+2*4.12+2*2.88+2*3.72 | m m | 29.140 | |
| | | | | RAZEM | 29.140 |
| 12 | KNR 0-12 d.1. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.28*1.89+1.89*3.85+1.89*1.53+2.48*3.72 | m ² m ² | 23.703 | |
| | | | | RAZEM | 23.703 |
| 13 | KNR 0-12 d.1. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 1.53*2+1.89*2+1.89*2+3.85*2+2.48*2+3.72*2 | m m | 30.720 | |
| | | | | RAZEM | 30.720 |
| 14 | KNR 2-02 d.1. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 15 | KNR 2-02 d.1. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 5*0.9*2.05 | m ² m ² | 9.225 | |
| | | | | RAZEM | 9.225 |
| 16 | KNR 2-02 d.1. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 1.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 17 | KNR 2-15 d.1. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 45 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 18 | KNR 2-15 d.1. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 19 | KNR 2-15 d.1. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 20 | KNR 2-15 d.1. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 21 | KNR 2-15 d.1. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 2-15 d.1. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR 2-15 d.1. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 24 | KNR 2-15 d.1. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 26 | m m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 25 | KNR 2-15 d.1. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 26 | KNR 2-15 d.1. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 2-15 d.1. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR 2-15 d.1. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNR 2-15 d.1. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | KNR 2-15 d.1. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 31 | KNR 4-01 d.1. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 32 | d.1. kalk. włas- 4 na | Westfalka 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie na szczycie po prawej stronie | | | |
| 2.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 33 | KNR 4-04 d.2. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.61*4.12+2.48*4.12+5.09*2.12+1.92*3.72+3.17*3.72 | m ² m ² | 50.696 | |
| | | | | RAZEM | 50.696 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 34 | KNR 4-04 d.2. 0504-01 1 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.43*2.12+2.12*5.09+2.61*4.12 | m ² m ² | 26.696 | |
| | | | | RAZEM | 26.696 |
| 35 | KNR 4-01 d.2. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 2.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 36 | KNR 4-01 d.2. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*(2*2.43+2*2.12+2*2.12+2*5.09+2*1.92+2*3.72+2*3.17+2*3.72+2*2.62+2*2.12+2*2.48+2*4.12+2*2.61+2*4.12)*20% | m ² m ² | 54.221 | |
| | | | | RAZEM | 54.221 |
| 37 | KNR 4-01 d.2. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) (2.43*2.12+2.12*5.09+1.92*3.72+3.17*3.72+2.62*2.12+2.48*4.12+2.61*4.12)*20% | m ² m ² | 12.280 | |
| | | | | RAZEM | 12.280 |
| 38 | KNR 2-02 d.2. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.2*(2*2.43+2*2.12+2*2.12+2*5.09+2*1.92+2*3.72+2*3.17+2*3.72+2*2.62+2*2.12+2*2.48+2*4.12+2*2.61+2*4.12) | m ² m ² | 271.104 | |
| | | | | RAZEM | 271.104 |
| 39 | KNR 2-02 d.2. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.43*2.12+2.12*5.09+1.92*3.72+3.17*3.72+2.62*2.12+2.48*4.12+2.61*4.12 | m ² m ² | 61.402 | |
| | | | | RAZEM | 61.402 |
| 40 | KNR 0-12 d.2. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(2.62*2+2.12*2)+1.0*(3.72+2*1.02) | m ² m ² | 24.720 | |
| | | | | RAZEM | 24.720 |
| 41 | KNR 2-02 d.2. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 271.104+61.402-24.72 | m ² m ² | 307.786 | |
| | | | | RAZEM | 307.786 |
| 42 | KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 2.48*4.12+2.61*4.12+3.17*3.72 | m ² m ² | 32.763 | |
| | | | | RAZEM | 32.763 |
| 43 | KNR 2-02 d.2. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 32.763 | m ² m ² | 32.763 | |
| | | | | RAZEM | 32.763 |
| 44 | KNR 2-02 d.2. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 2*2.48+2*4.12+2*2.61+2*4.12+2*3.17+2*3.72 | m m | 40.440 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 40.440 |
| 45 | KNR 0-12 d.2. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.43*2.12+1.92*3.72+2.12*5.09+2.62*2.12 | m ² m ² | 28.639 | |
| | | | | RAZEM | 28.639 |
| 46 | KNR 0-12 d.2. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.43*2+2.12*2+2.12*2+5.09*2+1.92*2+3.72*2+2.62*2+2.12*2 | m m | 44.280 | |
| | | | | RAZEM | 44.280 |
| 47 | KNR 2-02 d.2. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6 | szt. szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 48 | KNR 2-02 d.2. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 6*0.9*2.05 | m ² m ² | 11.070 | |
| | | | | RAZEM | 11.070 |
| 49 | KNR 2-02 d.2. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 2.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 50 | KNR 2-15 d.2. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 45 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 51 | KNR 2-15 d.2. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 52 | KNR 2-15 d.2. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 53 | KNR 2-15 d.2. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 54 | KNR 2-15 d.2. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 55 | KNR 2-15 d.2. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 56 | KNR 2-15 d.2. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 57 | KNR 2-15 d.2. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową | m | | |
| | | 26 | m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 58 | KNR 2-15 d.2. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 59 | KNR 2-15 d.2. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 60 | KNR 2-15 d.2. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 61 | KNR 2-15 d.2. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 62 | KNR 2-15 d.2. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 63 | KNR 2-15 d.2. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucz- nych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 64 | KNR 4-01 d.2. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 65 | kalk. włas- 4 na | Westfalka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie wewnątrz budynku po lewej stronie na parterze | | | |
| 3.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 66 | KNR 4-04 d.3. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulo- ny | m ² | | |
| | | 3.85*3.76+1.92*3.76+3.85*2.11 | m ² | 29.819 | |
| | | | | RAZEM | 29.819 |
| 67 | KNR 4-01 d.3. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po- wierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 3.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 68 | KNR 4-01 d.3. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*(2*3.85+2*3.76+2*2.11+2*3.85+2*1.92+2*3.76+2*2.48+2*2.12)*20% | m ² m ² | 30.528 | |
| | | | | RAZEM | 30.528 |
| 69 | KNR 4-01 d.3. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) (3.85*3.72+3.85*2.11+3.76*1.92+2.12*2.48)*20% | m ² m ² | 6.984 | |
| | | | | RAZEM | 6.984 |
| 70 | KNR 2-02 d.3. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.2*(2*3.85+2*3.76+2*2.11+2*3.85+2*1.92+2*3.76+2*2.48+2*2.12) | m ² m ² | 152.640 | |
| | | | | RAZEM | 152.640 |
| 71 | KNR 2-02 d.3. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.85*3.72+3.85*2.11+3.76*1.92+2.12*2.48 | m ² m ² | 34.922 | |
| | | | | RAZEM | 34.922 |
| 72 | KNR 0-12 d.3. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(2.12*2+2.48*2)+1.0*(3.76+2*1.1) | m ² m ² | 24.360 | |
| | | | | RAZEM | 24.360 |
| 73 | KNR 2-02 d.3. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 152.64+34.922-24.36 | m ² m ² | 163.202 | |
| | | | | RAZEM | 163.202 |
| 74 | KNR 2-02 d.3. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 3.85*3.76 | m ² m ² | 14.476 | |
| | | | | RAZEM | 14.476 |
| 75 | KNR 2-02 d.3. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.476 | m ² m ² | 14.476 | |
| | | | | RAZEM | 14.476 |
| 76 | KNR 2-02 d.3. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 2*3.85+2*3.76 | m m | 15.220 | |
| | | | | RAZEM | 15.220 |
| 77 | KNR 0-12 d.3. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.48*2.12+2.11*3.85+1.92*3.76 | m ² m ² | 20.600 | |
| | | | | RAZEM | 20.600 |
| 78 | KNR 0-12 d.3. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 1.92*2+3.76*2+2.11*2+3.85*2 | m m | 23.280 | |
| | | | | RAZEM | 23.280 |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 79 | KNR 2-02 d.3. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- wie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 80 | KNR 2-02 d.3. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 3*0.9*2.05 | m ² | 5.535 | |
| | | | | RAZEM | 5.535 |
| 81 | KNR 2-02 d.3. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania | m ² | | |
| | | 0.9*2.05 | m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 3.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 82 | KNR 2-15 d.3. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta- lowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkal- nych | m | | |
| | | 45 | m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 83 | KNR 2-15 d.3. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 84 | KNR 2-15 d.3. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 85 | KNR 2-15 d.3. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 86 | KNR 2-15 d.3. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 87 | KNR 2-15 d.3. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 88 | KNR 2-15 d.3. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 89 | KNR 2-15 d.3. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową | m | | |
| | | 26 | m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 90 | KNR 2-15 d.3. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 91 | KNR 2-15 d.3. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 92 | KNR 2-15 d.3. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 93 | KNR 2-15 d.3. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 94 | KNR 2-15 d.3. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 95 | KNR 2-15 d.3. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 96 | KNR 4-01 d.3. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 97 | d.3. kalk. własna 4 | Westfalka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie wewnątrz budynku po prawej stronie na parterze | | | |
| 4.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 98 | KNR 4-04 d.4. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| | | 1.86*3.62+4.25*2.1+2.82*3.7+2.48*3.7 | m ² | 35.268 | |
| | | | | RAZEM | 35.268 |
| 99 | KNR 4-01 d.4. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 4.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 100 | KNR 4-01 d.4. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 3.2*(2*2.82+2*3.7+2*2.48+2*3.7+2*1.86+2*3.62+2*4.25+2*2.1+2*2.1+2*2.5)*20% | m ² | 37.286 | |
| | | | | RAZEM | 37.286 |
| 101 | KNR 4-01 d.4. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | $(2.48*3.7+2.82*3.7+4.25*2.1+1.86*3.62+2.1*2.5)*20\%$ | m ² | 8.104 | |
| | | | | RAZEM | 8.104 |
| 102 | KNR 2-02 d.4. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $3.2*(2*2.82+2*3.7+2*2.48+2*3.7+2*1.86+2*3.62+2*4.25+2*2.1+2*2.1+2*2.5)$ | m ² m ² | 186.432 | |
| | | | | RAZEM | 186.432 |
| 103 | KNR 2-02 d.4. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $2.48*3.7+2.82*3.7+4.25*2.1+1.86*3.62+2.1*2.5$ | m ² m ² | 40.518 | |
| | | | | RAZEM | 40.518 |
| 104 | KNR 0-12 d.4. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $2.0*(2.1*2+2.5*2)+1.0*(3.62+2*0.9)$ | m ² m ² | 23.820 | |
| | | | | RAZEM | 23.820 |
| 105 | KNR 2-02 d.4. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $186.432+40.518-23.82$ | m ² m ² | 203.130 | |
| | | | | RAZEM | 203.130 |
| 106 | KNR 2-02 d.4. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex $2.82*3.7+2.48*3.7$ | m ² m ² | 19.610 | |
| | | | | RAZEM | 19.610 |
| 107 | KNR 2-02 d.4. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.61 | m ² m ² | 19.610 | |
| | | | | RAZEM | 19.610 |
| 108 | KNR 2-02 d.4. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane $2*2.82+2*3.7+2*2.48+2*3.7$ | m m | 25.400 | |
| | | | | RAZEM | 25.400 |
| 109 | KNR 0-12 d.4. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $1.86*3.62+4.25*2.1+2.1*2.5$ | m ² m ² | 20.908 | |
| | | | | RAZEM | 20.908 |
| 110 | KNR 0-12 d.4. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm $1.86*2+3.62*2+4.25*2+2.1*2$ | m m | 23.660 | |
| | | | | RAZEM | 23.660 |
| 111 | KNR 2-02 d.4. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 112 | KNR 2-02 d.4. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone $4*0.9*2.05$ | m ² m ² | 7.380 | |
| | | | | RAZEM | 7.380 |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 113 | KNR 2-02 d.4. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 4.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 114 | KNR 2-15 d.4. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta- lowe ocynkow.o łączgwintow., na ścianach w bud.mieszkal- nych 45 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 115 | KNR 2-15 d.4. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 116 | KNR 2-15 d.4. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 117 | KNR 2-15 d.4. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 118 | KNR 2-15 d.4. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 119 | KNR 2-15 d.4. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 120 | KNR 2-15 d.4. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 121 | KNR 2-15 d.4. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 26 | m m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 122 | KNR 2-15 d.4. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 123 | KNR 2-15 d.4. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 124 | KNR 2-15 d.4. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1 | szt. szt. | 1.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 125 | KNR 2-15 d.4. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 126 | KNR 2-15 d.4. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 127 | KNR 2-15 d.4. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 128 | KNR 4-01 d.4. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 129 | d.4. kalk. własna 4 | Westfalka 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie wewnątrz budynku na wprost od klatki schodowej na piętrze | | | |
| 5.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 130 | KNR 4-04 d.5. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² m ² | 25.052 | |
| | | | | RAZEM | 25.052 |
| 131 | KNR 4-01 d.5. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 132 | KNR 4-01 d.5. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.2*(2*3.6+2*3.72+2*2.11+2*2.25+2*1.92+2*3.6)*20% | m ² m ² | 22.016 | |
| | | | | RAZEM | 22.016 |
| 133 | KNR 4-01 d.5. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) (3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11)*20% | m ² m ² | 5.010 | |
| | | | | RAZEM | 5.010 |
| 134 | KNR 2-02 d.5. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.2*(2*3.6+2*3.72+2*2.11+2*2.25+2*1.92+2*3.6) | m ² m ² | 110.080 | |
| | | | | RAZEM | 110.080 |
| 135 | KNR 2-02 d.5. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | 3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² | 25.052 | |
| | | | | RAZEM | 25.052 |
| 136 | KNR 0-12 d.5. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(2.11*2+2.25*2)+1.0*(3.6+2*1.0) | m ² m ² | 23.040 | |
| | | | | RAZEM | 23.040 |
| 137 | KNR 2-02 d.5. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 110.08+25.052-23.04 | m ² m ² | 112.092 | |
| | | | | RAZEM | 112.092 |
| 138 | KNR 2-02 d.5. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 3.72*3.6 | m ² m ² | 13.392 | |
| | | | | RAZEM | 13.392 |
| 139 | KNR 2-02 d.5. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.392 | m ² m ² | 13.392 | |
| | | | | RAZEM | 13.392 |
| 140 | KNR 2-02 d.5. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2*3.72+2*3.6 | m m | 14.640 | |
| | | | | RAZEM | 14.640 |
| 141 | KNR 0-12 d.5. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² m ² | 11.660 | |
| | | | | RAZEM | 11.660 |
| 142 | KNR 0-12 d.5. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*1.92+2*3.6 | m m | 11.040 | |
| | | | | RAZEM | 11.040 |
| 143 | KNR 2-02 d.5. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 144 | KNR 2-02 d.5. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3*0.9*2.05 | m ² m ² | 5.535 | |
| | | | | RAZEM | 5.535 |
| 145 | KNR 2-02 d.5. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05 | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 5.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 146 | KNR 2-15 d.5. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 45 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|
| 147 | KNR 2-15 d.5. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 148 | KNR 2-15 d.5. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 149 | KNR 2-15 d.5. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 150 | KNR 2-15 d.5. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 151 | KNR 2-15 d.5. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 152 | KNR 2-15 d.5. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 153 | KNR 2-15 d.5. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 26 | m m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 154 | KNR 2-15 d.5. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 155 | KNR 2-15 d.5. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 156 | KNR 2-15 d.5. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 157 | KNR 2-15 d.5. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 158 | KNR 2-15 d.5. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 159 | KNR 2-15 d.5. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 160 | KNR 4-01 d.5. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 161 | d.5. kalk. własna 4 | Westfalka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie wewnątrz budynku po obydwu stronach klatki schodowej na piętrze | | | |
| 6.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 162 | KNR 4-04 d.6. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| | | 3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² | 25.052 | |
| | | | | RAZEM | 25.052 |
| 163 | KNR 4-01 d.6. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 164 | KNR 4-01 d.6. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.2*(2*3.6+2*3.72+2*2.11+2*2.25+2*1.92+2*3.6)*20% | m ² | | |
| | | | m ² | 22.016 | |
| | | | | RAZEM | 22.016 |
| 165 | KNR 4-01 d.6. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) (3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11)*20% | m ² | | |
| | | | m ² | 5.010 | |
| | | | | RAZEM | 5.010 |
| 166 | KNR 2-02 d.6. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 3.2*(2*3.6+2*3.72+2*2.11+2*2.25+2*1.92+2*3.6) | m ² | 110.080 | |
| | | | | RAZEM | 110.080 |
| 167 | KNR 2-02 d.6. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 3.72*3.6+1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² | 25.052 | |
| | | | | RAZEM | 25.052 |
| 168 | KNR 0-12 d.6. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m ² | | |
| | | 2.0*(2.11*2+2.25*2)+1.0*(3.6+2*1.0) | m ² | 23.040 | |
| | | | | RAZEM | 23.040 |
| 169 | KNR 2-02 d.6. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 110.08+25.052-23.04 | m ² | 112.092 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 112.092 |
| 170 | KNR 2-02 d.6. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 3.72*3.6 | m ² m ² | 13.392 | |
| | | | | RAZEM | 13.392 |
| 171 | KNR 2-02 d.6. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.392 | m ² m ² | 13.392 | |
| | | | | RAZEM | 13.392 |
| 172 | KNR 2-02 d.6. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2*3.72+2*3.6 | m m | 14.640 | |
| | | | | RAZEM | 14.640 |
| 173 | KNR 0-12 d.6. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.92*3.6+2.25*2.11 | m ² m ² | 11.660 | |
| | | | | RAZEM | 11.660 |
| 174 | KNR 0-12 d.6. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*1.92+2*3.6 | m m | 11.040 | |
| | | | | RAZEM | 11.040 |
| 175 | KNR 2-02 d.6. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 176 | KNR 2-02 d.6. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2*0.9*2.05 | m ² m ² | 3.690 | |
| | | | | RAZEM | 3.690 |
| 177 | KNR 2-02 d.6. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 2*0.9*2.05 | m ² m ² | 3.690 | |
| | | | | RAZEM | 3.690 |
| 6.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 178 | KNR 2-15 d.6. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 25 | m m | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 179 | KNR 2-15 d.6. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 180 | KNR 2-15 d.6. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 181 | KNR 2-15 d.6. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm | szt. | | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 182 | KNR 2-15 d.6. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 183 | KNR 2-15 d.6. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 184 | KNR 2-15 d.6. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 185 | KNR 2-15 d.6. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |
| | | 16 | m | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 186 | KNR 2-15 d.6. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 187 | KNR 2-15 d.6. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 188 | KNR 2-15 d.6. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 189 | KNR 2-15 d.6. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 190 | KNR 2-15 d.6. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 191 | KNR 2-15 d.6. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 192 | KNR 4-01 d.6. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 193 | d.6. kalk. własna | Westfalka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | | MLECZEWO 1 - Mieszkanie na piętrze na końcu korytarza | | | |
| 7.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 194 | KNR 4-04 d.7. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| | | 3.85*4.12+1.89*3.85+2.48*3.72+2.88*3.72 | m ² | 43.078 | |
| | | | | RAZEM | 43.078 |
| 195 | KNR 4-01 d.7. 0354-07 1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 7.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 196 | KNR 4-01 d.7. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 3.2*(2*2.85+2*4.12+2*1.89+2*1.33+2*1.89+2*2.14+2*2.28+2*1.89+2*3.72+2*2.88+2*2.48+2*3.72)*20% | m ² | 39.923 | |
| | | | | RAZEM | 39.923 |
| 197 | KNR 4-01 d.7. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | (1.89*1.53+1.89*3.85+3.85*4.12+3.72*2.48+1.89*2.28+2.88*3.72)*20% | m ² | 10.056 | |
| | | | | RAZEM | 10.056 |
| 198 | KNR 2-02 d.7. 2007-01 2 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach | m ² | | |
| | | 21.5 | m ² | 21.500 | |
| | | | | RAZEM | 21.500 |
| 199 | KNR 2-02 d.7. 0613-03 2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| | | 21.5 | m ² | 21.500 | |
| | | | | RAZEM | 21.500 |
| 200 | KNR 2-02 d.7. 0607-01 2 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej | m ² | | |
| | | 21.5 | m ² | 21.500 | |
| | | | | RAZEM | 21.500 |
| 201 | KNR 2-02 d.7. 2006-03 2 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach | m ² | | |
| | | 21.5 | m ² | 21.500 | |
| | | | | RAZEM | 21.500 |
| 202 | KNR 2-02 d.7. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 3.2*(2*3.85+2*4.12+2*1.89+2*1.33+2*1.89+2*2.14+2*2.28+2*1.89+2*3.72+2*3.85+2*2.88+2*3.72) | m ² | 214.784 | |
| | | | | RAZEM | 214.784 |
| 203 | KNR 2-02 d.7. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | $1.89*1.53+1.89*3.85+3.85*4.12+3.72*2.48+1.89*2.28+2.88*3.72$ | m ² | 50.279 | |
| | | | | RAZEM | 50.279 |
| 204 | KNR 0-12 d.7. 0829-03 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $2.0*(1.89*2+2.28*2)+1.0*(3.72+2*1.48)$ | m ² m ² | 23.360 | |
| | | | | RAZEM | 23.360 |
| 205 | KNR 2-02 d.7. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $214.784+50.279-23.36$ | m ² m ² | 241.703 | |
| | | | | RAZEM | 241.703 |
| 206 | KNR 2-02 d.7. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex $4.12*3.85+2.88*3.72$ | m ² m ² | 26.576 | |
| | | | | RAZEM | 26.576 |
| 207 | KNR 2-02 d.7. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 26.576 | m ² m ² | 26.576 | |
| | | | | RAZEM | 26.576 |
| 208 | KNR 2-02 d.7. 1113-08 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane $2*3.85+2*4.12+2*2.88+2*3.72$ | m m | 29.140 | |
| | | | | RAZEM | 29.140 |
| 209 | KNR 0-12 d.7. 1118-04 2 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną $2.28*1.89+1.89*3.85+1.89*1.53+2.48*3.72$ | m ² m ² | 23.703 | |
| | | | | RAZEM | 23.703 |
| 210 | KNR 0-12 d.7. 1119-02 2 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm $1.53*2+1.89*2+1.89*2+3.85*2+2.48*2+3.72*2$ | m m | 30.720 | |
| | | | | RAZEM | 30.720 |
| 211 | KNR 2-02 d.7. 1016-01 2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 212 | KNR 2-02 d.7. 1017-02 2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone $5*0.9*2.05$ | m ² m ² | 9.225 | |
| | | | | RAZEM | 9.225 |
| 213 | KNR 2-02 d.7. 1203-01 2 analogia | Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania $0.9*2.05$ | m ² m ² | 1.845 | |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 7.3 | | Roboty instalacji sanitarnej wod - kan | | | |
| 214 | KNR 2-15 d.7. 0103-01 3 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 45 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|
| 215 | KNR 2-15 d.7. 0107-01 3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 216 | KNR 2-15 d.7. 0112-01 3 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 217 | KNR 2-15 d.7. 0115-02 3 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 218 | KNR 2-15 d.7. 0118-01 3 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 219 | KNR 2-15 d.7. 0121-01 3 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 220 | KNR 2-15 d.7. 0205-04 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 221 | KNR 2-15 d.7. 0205-02 3 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 26 | m m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 222 | KNR 2-15 d.7. 0208-03 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 223 | KNR 2-15 d.7. 0208-05 3 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 224 | KNR 2-15 d.7. 0220-04 3 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 225 | KNR 2-15 d.7. 0221-02 3 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 226 | KNR 2-15 d.7. 0222-04 3 | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 227 | KNR 2-15 d.7. 0224-03 3 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7.4 | | Roboty instalacji sanitarnej C.O. | | | |
| 228 | KNR 4-01 d.7. 1002-02 4 | Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 229 | kalk. własna 4 | Westfalka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | | MLECZEWO 1 - Klatka schodowa - piętro | | | |
| 8.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 230 | KNR 4-04 d.8. 0504-06 1 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| | | 48.6 | m ² | 48.600 | |
| | | | | RAZEM | 48.600 |
| 8.2 | | Roboty remontowe budowlane | | | |
| 231 | KNR 4-01 d.8. 0711-02 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 142.56*20% | m ² | | |
| | | | m ² | 28.512 | |
| | | | | RAZEM | 28.512 |
| 232 | KNR 4-01 d.8. 0711-15 2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 48.6*50% | m ² | | |
| | | | m ² | 24.300 | |
| | | | | RAZEM | 24.300 |
| 233 | KNR 2-02 d.8. 0815-04 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 142.56 | m ² | 142.560 | |
| | | | | RAZEM | 142.560 |
| 234 | KNR 2-02 d.8. 0815-06 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | 48.6 | m ² | 48.600 | |
| | | | | RAZEM | 48.600 |
| 235 | KNR 2-02 d.8. 1505-01 2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | 142.56+48.6 | m ² | 191.160 | |
| | | | | RAZEM | 191.160 |
| 236 | KNR 2-02 d.8. 1112-02 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m ² | | |
| | | 48.6 | m ² | 48.600 | |
| | | | | RAZEM | 48.600 |
| 237 | KNR 2-02 d.8. 1112-09 2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 48.6 | m ² | 48.600 | |
| | | | | RAZEM | 48.600 |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------|---------------|--|------|--------------|---------------|
| 238 | KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane | m | | |
| d.8. | 1113-08 | | | | |
| 2 | | 68.2 | m | 68.200 | |
| | | | | RAZEM | 68.200 |